


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,065
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,065
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	35
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.12)	329	СИП 3х70+1х70
2	Ф.2 (МТП-оп.35)	649	СИП 3х70+1х70
3	Ответвления к домам		



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-745 д.Новинки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	19.10.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	19.10.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	19.10.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись