


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2954
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2954
1.3	абонентских ВЛ	520
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные вводы	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные вводы	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.17)	387	СИП 3х70+1х70
2	Ф.2(БМКТП-оп.3,18-54)	1018	СИП2 4х95+1х95
3	Ф.2(оп.24-30)	199	СИП2 3х70+1х70
4	Ф.3(БМКТП-оп.3,18-24,31-48,55-59)	955	СИП 3х95+1х95
5	Ф.4(БМКТП-оп.3,18-21,60-67)	395	СИП2 3х70+1х70
6	Ответвления к домам	1320	СИП 2х16,СИП 4х16



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-44 д. Б.Городня СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	и.о.начальника	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись