


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,402
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,402
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	12
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	
9		

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-12)	402	СИП-2 3х95+1х95
2	Ответвления к домам		

БМКТП-899
Агарино



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-899 д.Агарино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	14.06.16	
Согласовал	мастер	Сергеев В.А.	14.06.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	14.06.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись