
| Nº  | Общие сведения             |       |
|-----|----------------------------|-------|
| 1   | Протяженность всего (СРЭС) | 2,385 |
| 1.1 | В т.ч. кабель              | 0,495 |
| 1.2 | В т.ч. СИП                 | 1,890 |
| 1.3 | абоненских ВЛ              |       |
| 1.4 | абоненских КЛ              |       |
| 2   | Опор всего                 | 57    |
| 3   | В т.ч. абонентских         |       |
| 4   | Однофазные ввода           |       |
| 5   | В т.ч. абонентских         |       |
| 6   | Трехфазные ввода           |       |
| 7   | В т.ч. абонентских         |       |
| 8   | Количество светильников    |       |
|     |                            |       |



| Ведомость участков |                    |             |                             |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Nº                 | Участок,<br>№ опор | длина,<br>м | марка<br>провода,<br>кабеля |  |  |  |  |
| 1                  | Ф.1 (оп.1-18)      | 630         | СИП-2 3х95+1х95             |  |  |  |  |
| 2                  | Ф.2 (оп.19-29)     | 350         | СИП-2 3х95+1х95             |  |  |  |  |
| 4                  | Ф.3 (оп.31-30-40)  | 350         | СИП-2 3х95+1х95             |  |  |  |  |
| 5                  | Ф.4 (оп.41-57)     | 560         | СИП-2 3х95+1х95             |  |  |  |  |
| 6                  | Ф.4 (КТП-оп.43)    | 148         | АВБбШв-1 4х120              |  |  |  |  |
| 7                  | Ф.2 (КТП-оп.20)    | 35          | АВБбШв-1 4х120              |  |  |  |  |
| 8                  | Ф.3 (КТП-оп.31)    | 137         | АВБбШв-1 4х120              |  |  |  |  |
| 9                  | Ф.1 (КТП-оп.1)     | 175         | АВБбШв-1 4х120              |  |  |  |  |
|                    | · · ·              |             |                             |  |  |  |  |

Утвердил
Проверил
Утвердил

## Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-871 Палихово СРЭС

|                            |      |               |           |          |             |              | Должность | Фамилия И.О. | Дата     | Подпись |
|----------------------------|------|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|
| Внесение изменений в схему |      |               |           | Утвердил | Гл. инженер | Казаков С.В. | 27.11.15  |              |          |         |
| Nº                         | Дата | Расп.документ | Должность | ОИФ      | Подпись     | Согласовал   | мастер    | Иванов Ю.М.  | 27.11.15 |         |
|                            |      |               |           |          |             | Проверил     | •         |              |          |         |
|                            |      |               |           |          |             | Проверил     |           |              |          |         |
|                            |      |               |           |          |             | Чертил       | инженер   | Буева М.С.   | 27.11.15 |         |