
Nº	Общие сведения				
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,621			
1.1	В т.ч. кабель				
1.2	В т.ч. СИП	0,161			
1.3	абоненских ВЛ				
1.4	абоненских КЛ				
2	Опор всего	17			
3	В т.ч. абонентских				
4	Однофазные ввода				
5	В т.ч. абонентских	2			
6	Трехфазные ввода	2			
7	В т.ч. абонентских				
8	Количество светильников				

Ведомость участков						
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля			
1	МТП-оп.3	100	4A-50+3A-35			
2	оп.3-8; 3-11	360	A-35			
3	Ф.2 (МТП-оп.17)	161	СИП-2 3х120+1х95			
4	Ответвления к домам		A-16,A-25,СИП- 2x16			



Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-116 Злобино СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
	Внесение изменений в схему			Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	24.05.16			
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	24.05.16	
						П	•	,		
						Проверил				
						Чертил	инженер	Буева М.С.	24.05.16	_