
| Nº | Общие сведения | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | отяженность всего (СРЭС) 1,431 | | |
| 1.1 | В т.ч. кабель | В т.ч. кабель | | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 1,431 | | |
| 1.3 | абоненских ВЛ | | | |
| 1.4 | абоненских КЛ | | | |
| 2 | Опор всего | 46 | | |
| 3 | В т.ч. абонентских | | | |
| 4 | Однофазные ввода | | | |
| 5 | В т.ч. абонентских | | | |
| 6 | Трехфазные ввода | | | |
| 7 | В т.ч. абонентских | | | |
| 8 | Количество светильников | | | |
| | | | | |

| Ведомость участков | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Nº | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля | |
| 1 | Ф.1(МТП-оп.1-14) | 367 | СИП2 3х95+1х95 | |
| 2 | Ф.2 (МТП-оп.29) | 469 | СИП2 3х95+1х95 | |
| 3 | Ф.1 (оп.14-46) | 595 | СИП2 3х95+1х95 | |
| 4 | | | | |
| 5 | Ответвления к домам | | | |

Оп.15-29 А-29-2шт П-29-10шт УП-29-3 шт



Внесение изменений в схему

Должность

№ Дата Расп.документ

Проверил Утвердил Проверил

Утвердил

Согласовал

Проверил Чертил

Подпись

ФИО

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-918 д. Еськино СРЭС

Должность

Гл.инженера

мастер

инженер

Фамилия И.О.

Казаков С.В.

Рожков В.М.

Буева М.С.

Подпись

Дата

26.06.15

26.06.15

26.06.15