


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,702
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,702
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	26
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2 (КТП-оп.17-19-24)	431	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.1 (КТП-оп.9)	271	СИП-2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам	249	СИП-4 2х16, СИП-2 4х16



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-28 Алфертицево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	19.05.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	19.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	19.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись